Pamatlīdzekļa parametri											Iespējamās patiesās (TV) vērtības aprēķini													
Nr. p/.k	Inventāra Nr.	Pamatlīdzekļa nosaukums, sastāvs	Bilancē uzņemšanas laiks	Normatīvais darba mūža ilgums, gadi	Nokalpotie gadi	Atlikušais kalpošanas ilgums	Bilances sākotnējā vērtība, EUR	Diametrs, mm	Garums, m (augstums, m)	Skaits	Būvniecības izmaksu pieaug. indekss pazemes maģistrālie caurulvadi) (uz 2024.1.V. salīdz. ar ekspl.nod.gadu)	Koriģētās Pml izveid. izmaksas, EUR	*Koriģētā hronoloģiskā fiziskā nolietojuma aprēķins*						*Aprēķinātā atlikušās vērtība, EUR*	*Nolietojuma koeficienti*			*Aspēķinātāv patiesā (tirgus) vērtība bez PVN, EUR*	*Aprēķinātā būves patiesā (tirgus) vērtība bez PVN, noapaļojot, EUR*
													Normat.kalpošana s laiks	*faktiskais hronol. vecums*	*k1 (maiņu koefic)*	*k2 (pamatražošana)*	*koriģ. hron vecums*	*fiziskā noliet koefic*		*Fiziskais*	*Funkcionālais*	*Ārējais*		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	PL-51611	**Ārējie tīkli,ūdens,kanaliz. Mūrmuižas centrs**	1997.	30	27,000	3,000	1138,30																	***100***
		Kanalizācijas caurulvadi							4 222,00															
		ūdensvada caurulvadi							2 384,56															
		Ūdens tīkli																						
2	PL-51642	Ūdensvads-b/d-Papardes Trases kopgarums 469m	2004	40	20,000	20,000	36 994,67				**3,190**	118 013	40	20,00	*1,2*	*1,2*	*28,8*	*0,7200*	***118 013***	*72,000%*	*30%*	*10%*	***20 817***	***20 800***
3	PL-51644	Ārējais ūdensvada posms Mūrmuižas ciematā (Dimanti-Zeltiņi-Buki)	2019	50	5,000	45,000	7 867,35		0,00		**1,303**	10 251	50	5,00	*1,2*	*1,2*	*7,2*	*0,1440*	***10 251***	*14,400%*	*15%*	*0%*	***7 459***	***7 500***
4	PL-51651	Ārējais ūdensvads Mūrmuižā	2005	40	19,000	21,000	64 478,06		0,00		**3,076**	198 335	40	19,00	*1,2*	*1,2*	*27,36*	*0,6840*	***198 335***	*68,400%*	*30%*	*10%*	***39 484***	***39 500***
5	PL-51749	Artēziskā aka ''Dziļurbums''	1997	40	27,000	13,000	3 069,13		0,00		**3,284**	10 079	40	27,00	*1,1*	*1,1*	*32,67*	*0,8168*	***10 079***	*81,675%*	*10%*	*10%*	***1 496***	***1 500***
6	PL-51792	Atdzelžošanas stacija Mūrmuižā	2005	30	19,000	11,000	80 390,58				**3,076**	247 281	30	19,00	*1,2*	*1,2*	*27,36*	*0,9120*	***247 281***	*91,200%*	*50%*	*30%*	***7 616***	***7 600***
7	PL-51771	Ūdens skaitītājs DN40 dziļurbums Grantskalni	2015	15	9,000	6,000	391,67				**1,303**	510	15	9,00	*1,1*	*1,1*	*10,89*	*0,7260*	***510***	*72,600%*	*20%*	*0%*	***112***	***110***
8	PL-51772	Ūdens skaitītājs DN40 dziļurbums Grantskalni	2015	20	9,000	11,000	391,68				**1,303**	510	20	9,00	*1,2*	*1,2*	*12,96*	*0,6480*	***510***	*64,800%*	*25%*	*0%*	***135***	***100***
		Kanalizācijas tīkli																						
9	PL-51610	Ārējās kanalizācijas posms Mūrmuižas ciematā (Dimanti-Zeltiņi-Buki) Mūrmuižas NAI	2019	50	5,000	45,000	22 689,79		0,00		**1,303**	29 565	50	5,00	*1,2*	*1,2*	*7,2*	*0,1440*	***29 565***	*14,400%*	*10%*	*5%*	***21 638***	***21 600***
10	PL-51616	Ārējā kanalizācija Mūrmuižā Trases kopgarums 394m	2006.	50	18,000	32,000	26 283,52		0,00		**2,867**	75 355	50	18,00	*1,2*	*1,2*	*25,92*	*0,5184*	***75 355***	*51,840%*	*35%*	*10%*	***21 230***	***21 200***
12	PL-51618	Attīrīšanas stacija Mūrmuižā 96620070258	2006.	30	18,000	12,000	80 780,48		0,00		**2,867**	231 598	30	18,00	*1,2*	*1,2*	*25,92*	*0,8640*	***231 598***	*86,400%*	*30%*	*10%*	***19 843***	***19 800***
13	PL-52251	Kompresors UMEGA 2AF49M1 Mūrmuižas NAI	2015	20	9,000	11,000	1 210,00		0,00		**1,303**	1 577	20	9,00	*1,1*	*1,1*	*10,89*	*0,5445*	***1 577***	*54,450%*	*25%*	*20%*	***431***	***400***
14	PL-72955	Sūknis SEG 140.09.2.50B.380	2023.X.	10	0,750	9,250	1531,69		0,00		**1,000**	1 532	10	0,75	*1,1*	*1,1*	*0,9075*	*0,0908*	***1 532***	*9,075%*	*0%*	*0%*	***1 393***	***1 400***
				kopā			**327 216,92**																	**141 610**